

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BOSCO - MG

CNPJ/MF: 01.645.913/0001-28
Rua Gentil Rosa de Oliveira,500 - Dom Bosco-MG - 38.654-000
E-mail: camaradombosco@hotmail.com

#UNKNOWN!**MEMÓRIA DE CÁLCULO****1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES**

1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00
-----	---	----	------

SOMA

1,00

1.2	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	8,64*20,93=
-----	--	----	-------------

SOMA

180,84

2.0 COBERTURA

2.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APlicaÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFíCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	682,87
-----	---	----	--------

SOMA

682,87

2.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSóRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M ²	15*2=
-----	--	----------------	-------

SOMA

30,00

2.3	FORRO DRYWALL	M ²	(20*2+10*2)=
	SOMA		60,00

3.0 ESQUADRIAS

3.1	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M ²	(2,00*5,00*0,15)
-----	--	----------------	------------------

SOMA

1,50

3.2	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (90X210)CM, COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO	UN	1,00
-----	---	----	------

SOMA

1,00

3.3	JANELA EM VIDRO TEMPERADO ESP=8CM COM ACESSóRIOS EM ALUMINIO E INOX	M ²	(5,00*2,00*1,00)
-----	---	----------------	------------------

SOMA

10,00

4.0 PINTURA

4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M ²	331,94
-----	--	----------------	--------

SOMA

331,94

4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M ²	(8,64*20,93)=
-----	---	----------------	---------------

SOMA

180,84

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	(8,94X21,93)=
	SOMA		
	196,05		
6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
6.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
	SOMA		
	60,00		
6.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00
	SOMA		
	1,00		

Dom Bosco - MG, 28 de Novembro de 2025